

Jeszcze więcej zieleni w centrum miasta!



[1]

W ramach projektu z zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury i systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w roku 2024 – Program „EkoPrzystanek” – Pilotaż

Dofinansowanie ze Środków WFOŚiGW w Szczecinie przyznane w dniu 01.03.2024 r. dla Gminy Miasto Koszalin – Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem wiat przystankowych – Zielone przystanki w Koszalinie” wynosi: 196.742,00 zł brutto,

Koszt całego zadania: 281.060,00 zł brutto

Z czego Gmina Miasto Koszalin przeznaczyła na zadanie 30% tzn. 84.318,00 zł brutto.

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie obecnie jest na etapie przygotowania postępowania wyłaniającego wykonawcę.

W ramach projektu powstaną 2 nowe, zielone wiaty przystankowe, nawiązujące wizualnie do reszty wiat stawianych w mieście. Ich konstrukcja, zwłaszcza w przypadku dachu, zostanie dostosowana technicznie do umieszczenia roślinności i wyposażona w dodatkowe elementy – stelaże, donice. Zostaną wykonane osobne instalacje fotowoltaiczne wraz z podłączeniem do wiat, by wykorzystać odnawialne źródło energii.

2 lokalizacje (przystanki Rynek Staromiejski 02 i Katedra 02) wybrane do wymiany i budowy nowych, zielonych wiat przystankowych, znajdują się w ścisłym centrum miasta, w ciągu ul. Zwycięstwa i nie są bezpośrednio otoczone zielenią. W przypadku przystanku Rynek Staromiejski 02 istniejąca wiata przystankowa wyposażona jest w szklane szyby i dach z poliwęglanu, umiejscowiona pomiędzy budynkami, ulicą i parkingiem, zupełnie pozbawiona zieleni miejskiej, a w miesiącach o dużym nasłonecznieniu korzystanie z niej przez pasażerów bywa niekomfortowe z uwagi na wysoką temperaturę otoczenia. Nowo wprowadzony od 29.01.2024 r. przystanek Katedra 02 nie został jeszcze wyposażony w wiatę przystankową, co tworzy idealne warunki do posadwienia zielonej, ekologicznej wiaty przystankowej, zwiększającej udział zieleni miejskiej w pasie drogowym.

Zostaną wykonane wiaty 5-modułowe o wymiarach ok. 6,5 m długości i ok. 2 m szerokości, montowane na fundamentach prefabrykowanych, wyposażone w:

- ławkę na 3 segmentach wiaty,

- po 2 szt. koszy na śmieci,
- podświetlane gabloty na rozkłady jazdy oraz schemat sieci na 2 segmentach tylnej ściany wiaty,
- podświetlenie dachowe typu LED,
- znak D-15,
- Zielony Dach wyposażony w matę rozchodnikową,
- skrzynie/donice ustawione wzdłuż ścian bocznych i tylnej wiaty z nasadzeniami pnączy i roślin towarzyszących (byliny i trawy ozdobne),
- instalacja fotowoltaiczna (słupki, panel, „stolik”, ładowarki USB) wraz z podłączeniem do wiaty.

Termin realizacji zadania 28.06.2024r.

- [More news](#) [2]
- [Archive](#) [3]

Source URL: <https://www.koszalin.pl/en/node/10560>

Links

[1] https://www.koszalin.pl/sites/default/files/field/image/ciechanow_1.jpg

[2] <https://www.koszalin.pl/en/aktualnosci>

[3] <https://www.koszalin.pl/en/archiwum>