

Zaplanowano remonty kolejnych ulic w Koszalinie



[1]

Zaplanowano remonty kolejnych dróg osiedlowych w Koszalinie: **ul. Stefana Czarnieckiego, ul. Saperów, ul. Macieja i ul. Austriackiej.**

Zakres robót na ul. Austriackiej:

- 1) wykonanie rozbiórki istniejących nawierzchni (z płyt drogowych),
- 2) korytowanie wraz z wyprofilowaniem terenu,
- 3) wykonanie nawierzchni jezdni z płyt drogowych pełnych 300x150x15cm nowych i z odzysku składowanych na terenie Osiedla Unii Europejskiej – Zamawiający przewiduje wykonanie 2125 m² nawierzchni z płyt pochodzących z demontażu,
- 4) wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego,
- 5) wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
- 6) wykonanie rowów odparowujących,
- 7) wykonanie regulacji wysokościowej włązów kanałowych poprzez uwzględnienie wymiany istniejących włązów kanałowych na nowe: kanalizacja sanitarna – niewentylowane, a kanalizacja deszczowa wentylowane. Włazy klasy D o nośności 40 ton.
- 8) wykonanie regulacji zaworów wodociągowych i gazowych,
- 9) zagospodarowanie zieleni poprzez humusowanie i obsianie trawą,
- 10) wykonanie połączenia (płyty betonowe z demontażu) z istniejącymi odcinkami dróg nie objętymi inwestycją poprzez wykonanie najazdów i włążeń.

Wykonawcą inwestycji jest DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa z ceną 473 380,84 zł.

Remont ul. Macieja

Projekt obejmuje remont drogi gminnej z płyt drogowych typu Jomb w ul. Macieja. Zaprojektowano drogę na odcinku około 222 m z płyt JOMB w układzie pasowym (2 pasy x 1,0 m) z przerwą 0,8 m, wraz z obustronnymi pobocznymi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 gr 15 cm. Na skrzyżowaniach zaprojektowano układanie płyt Jomb na całej powierzchni.

Wartość umowna robót: 78.787,10zł

Remont ul. Stefana Czarnieckiego

Zaprojektowano remont drogi poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa. Długość remontowanego odcinka drogi wynosi 102,3m. Szerokość remontowanej jezdni wynosi 3,6-7,4m. Powierzchnia remontowanej drogi: 476,5m²

Wartość umowna robót: 71.852,18zł

Remont ul. Saperów

Zaprojektowano remont ciągu pieszo jezdni poprzez wykonanie nawierzchni z płyt drogowych betonowych ażurowych w systemie pasowym oraz kruszywa. Długość remontowanego odcinka ciągu pieszo jezdni wynosi 87,7 m, szerokość: 5m, powierzchnia remontu 436 m²

Wartość umowna robót: 69.260,53zł

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Spectrum S.C. Tomasz Lisowski Łukasz Gmerek z Koszalina. Termin ich wykonania mija 19 października 2021 r.

- [Więcej aktualności](#) [2]
- [Archiwum](#) [3]

Adres źródłowy: <https://www.koszalin.pl/pl/news/zaplanowano-remonty-kolejnych-ulic-w-koszalinie>

Odnośniki

[1] <https://www.koszalin.pl/sites/default/files/field/image/dsc03511.jpg>

[2] <https://www.koszalin.pl/pl/aktualnosci>

[3] <https://www.koszalin.pl/pl/archiwum>